


# DZIAŁ III: ELEMENTY KONSTRUKCJI STROPU NAD IV KONDYGNACJĄ SPOCZNIK SCHODÓW SCH-1 SKALA 1 : 25



## ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN ø10
Poz. SCH-1 – – 1							
SCH-1	6	10	1.610	8	1	8	12.88
	7	10	1.350	8	1	8	10.80
	8	10	1.650	12	1	12	19.80
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							43.48
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617
MASA [kg]							26.83
MASA CAŁKOWITA [kg]							26.83

### UWAGI:

- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIIONĄ.
- BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
- OTULINA ZBROJENIA 3cm.

**BETON: C20/25**  
**STAŁ: A-III N**

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIAZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU		DATA: 12.09.2017
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI NR 42 PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU NIP: 5422537535, REGON: 050665539		DZIAŁ: III RYS.NR: 3
TYTUŁ RYSUNKU:	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE STROPU NAD IV KONDYGNACJĄ ZBROJENIE SPOCZNIKA SCH-1		SKALA: 1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR: mgr inż. Tadeusz Piłuk	NR UPRAWNIENI: PDL/0072/PWOK/08	PODPIS: