


SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
STROPU NAD III KONDYGNACJĄ
1 : 100



- UWAGI:
1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
 2. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
 3. OTULINA ZBROJENIA 2cm.
 4. GRUBOŚĆ PŁYTY ŻELBETOWEJ 15cm.
 5. W TRAKCIE BETONOWANIA OSADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE RDZENI.
 6. W POZIOMIE STROPU WYKONAĆ WIENIEC NA WSZYSTKICH ŚCIANACH NOŚNYCH.
 7. NIEOZNACZONE NADPROŻA ZBROIĆ 3#12 DOŁEM ORAZ 2#12 GÓRĄ. STRZEMIONA Ø6 CO 10cm NA 1/4 ROZPIĘTOŚCI PRZY PODPORZE, NA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI CO 20cm.
 8. ROZMIARY ORAZ UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ ARCHITEKTURĄ

BETON: C20/25
STAL: A-III N

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU	DATA:	12.09.2017
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI NR 42 PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU NIP: 5422537535, REGON: 050665539	DZIAŁ: I RYS.NR: 1	
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD III KONDYGNACJĄ	SKALA:	1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08	