



DZIAŁ I: STROP NAD III KONDYGNACJĄ  
ZBROJENIE DOLNE  
1 : 100



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ


POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-0 ø6	A-III ø10	A-III ø16
Poz. PL-1 – ZBROJENIE GÓRNE – 1									
PL-1	1	10	1.550	152	1	152		235.60	
	2	10	3.200	131	1	131		419.20	
	3	16	1.480	52	1	52			76.96
	4	6	1.000	39	1	39	39.00		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							39.00	654.80	76.96
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.617	1.578
MASA [kg]							8.66	404.01	121.44
MASA CAŁKOWITA [kg]							534.11		




CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

- UWAGI:
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
  - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
  - OTULINA ZBROJENIA 2cm.
  - GRUBOŚĆ PŁYTY ŻELBETOWEJ 15cm.
  - PRZED BETONOWANIEM NALEŻY OSADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE RDZENI WYŻSZEGO PIĘTRA.
  - W POZIOMIE STROPU WYKONAĆ WIENIEC NA WSZYSTKICH ŚCIANACH NOŚNYCH.
  - ZASTOSOWAĆ ZBROJENIE ROZDZIELCZE Ø6 CO 20cm.
  - ROZMIARY ORAZ UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ ARCHITEKTURĄ

SZCZEGÓŁ WYKOTWIENIA RDZENI IV  
KONDYGNACJI SZT. 13  
SKALA 1:25



ZESTAWIENIE PRĘTÓW GIĘTYCH



BETON: C20/25  
STAL: A-III N

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU	DATA:	12.09.2017
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI NR 42 PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU NIP: 5422537535, REGON: 050665539	DZIAŁ: I RYS.NR: 4	
TYTUŁ RYSUNKU:	STROP NAD III KONDYGNACJĄ ZBROJENIE STROPU GÓRA	SKALA:	1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08	