


PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50



- 1

blacha dachowa na rąbek stojący  
łaty/kontrłaty drewniane 5x2,5x,2,5 cm  
folia wiatroizolacyjna
- 2

panele podł./terakota  
szlichta betonowa gr. 5 cm zbrojona  
folia PE  
izolacja akustyczna gr. 3 cm EPS-80  
izolacja termiczna gr. 5 cm EPS-40  
folia paroizolacyjna  
płyta strop. żelb. wylewana gr.15cm  
tynk z gładzią gipsową gr. 1,5 cm
- 3

tynk cienkowarstwowy  
styropian 15cm  
ściana z pustaków porotherm 25cm  
tynk z gładzią gipsową

- 4

wykładzina PCV  
pianka wygłuszająca  
podłoga płyta OSB 2,3 cm  
folia paroizolacyjna  
ślepa podłoga na łątach gr. 5 cm  
legary grewniane 24x12 cm  
wełna mineralna gr. 24 cm  
płyta G-KF
- 5

gres antypoślizgowy gr. 8 mm  
zaprawa klejowa gr. 0,7 mm  
schody żelbetowa wg. konstrukcji  
tynk gipsowy gr. 1,5 cm
- 6

blacha dachowa na rąbek stojący  
łaty/kontrłaty drewniane 5x2,5x,2,5 cm  
folia wiatroizolacyjna  
krokwie drew. 18x9 cm  
wełna mineralna  
folia paroizolacyjna  
płyty G-KF na stelażu systemowym
- 7

tynk gipsowy gr. 1,5 cm  
ściana murowana wokół kl. gr. 18 cm  
wełna mineralna gr. 14 cm  
tynk cienkowarstwowy

- LEGENDA:
- elementy usuwane
- elementy projektowane
- elementy istniejące

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42 w Białymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539			
Biuro projektowe: <b>AB KOMPLEX-Paweł Korsak</b> ul. Zielona 2/22, 16-030 Ciasne			
Projekt: <b>PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI</b> <b>BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO</b> przy ul. Jurowieckiej 42 w Białymstoku			
Rysunek: <b>PRZEKRÓJ PIONOWY A-A</b>			
Nr rysunku:	Skala:	Format:	Data:
<b>A-05</b>	1:50	A-1	12.09.2017 r.
PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża:	ARCHITEKTURA		Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Paweł Korsak nr upr. bud.MA/016/13		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Julitta Bożek-Skowrońska upr. nr: BT-PdOKK/105/2007		