


RZUT III PIĘTRA- INST. WOD-KAN SKALA 1:50



UWAGA!

WYWIEWKI KANALIZACYJNE SYSTEMOWE WYPROWADZIĆ PONAD DACH OK 0,7 M POWYŻEJ CZAPKI KOMINOWEJ KOMINÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
W RAZIE KOLIZJI PIONÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA -PRZEDŁUŻENIE Z PIĘTRA II UŁOŻYĆ W POSADCE I WYJŚĆ DO NOWYCH PODEJŚĆ PRZY ŚCIANACH
PRZEWODY PROWADZIĆ W POSADCE W OTULINIE TERMOIZOLACYJNEJ
PIONY NIETYKORZYSTANE ZAŚLEPIĆ NA WYSOKOŚCI II PIĘTRA
DOMIARY DO PODEJŚĆ WOD- KAN MOGĄ ULEC ZMIANIE W POROZUMIENIU Z INWESTOREM
W CZASIE ROZBIÓRKI STROPU MOŻE OKAZAĆ SIĘ ŻE PIONY SĄ W INNYCH MIEJSCACH NIŻ NA RYSUNKU -NALEŻY SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

LEGENDA:

- PVC \varnothing 50 poziom kanalizacji o srednicy 50mm
- CW \varnothing 20 / ZW \varnothing 20 poziom wodny o srednicy 20mm
- PVC \varnothing 110 istniejący pion kanalizacji o srednicy 110mm
- CW \varnothing 40 / ZW \varnothing 40 istniejący pion wodny stalowy o srednicy 40mm
- licznik wody ciepłej i zimnej

UWAGI:

Projektowane przewody sanitarne podłączyć do istniejących pionów.

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42 w Białymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539			
Biuro projektowe: AB KOMPLEX-Paweł Korsak ul. Zielona 2/22, 16-030 Ciasne			
Projekt: PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy ul. Jurowieckiej 42 w Białymstoku			
Rysunek: RZUT III PIĘTRA- INSTALACJA WOD.-KAN.			
Nr rysunku:	Skala:	Format:	Data:
S-01	1:50	A-3	12.09.2017 r.
PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża:	INSTALACJE SANITARNE		Podpis:
Projektował:	mgr inż. Robert Andrzej Szatkowski upr. nr MAZ/0435/PWOS/12		
Sprawił:	mgr inż. Renata Truszkowska upr. nr PDL/0060/PWOS/10		