



RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ
1 : 100



A-A WIĄZAR DACHOWY
1 : 100




DREWNO C24

UWAGA:
KROKIEW ZESPOŁONA Z BELKĄ STROPOWĄ
DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO POKRYCIE BLACHĄ
DACHOWĄ NA RĄBEK

LEGENDA:

- | | | |
|----|---------|---------|
| 1. | KROKIEW | 10x20m |
| 2. | MURŁATA | 20x20cm |
| 3. | PŁATEW | 14x24cm |
| 4. | JĘTKA | 10x20cm |
| 5. | SŁUPEK | 14x14cm |
| 6. | MIECZE | 10x20cm |

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU		DATA: 12.09.2017
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI NR 42 PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU NIP: 5422537535, REGON: 050665539		DZIAŁ: IV RYS.NR: 1
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ		SKALA: 1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08	