


DZIAŁ II;ELEMENTY ŻELBETOWE IV KONDYGNACJI


NADPROŻE N-1;N-2

1 : 25

NADPROŻE N-1



NADPROŻE N-2



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-0	A-III	Ø12
Poz. N-1 – – 1									
N-1	1	12	1.350	5	1	5			6.75
	2	6	0.980	14	1	14		13.72	
Poz. N-2 – NADPROŻE – 1 szt.									
N-2	1	12	3.200	11	1	11			35.20
	2	12	2.200	4	1	4			8.80
	3	6	2.450	22	1	22	53.90		
	4	6	2.360	12	1	12	28.32		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							82.22	13.72	50.75
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.222	0.888
MASA [kg]							18.25	3.05	45.07
MASA CAŁKOWITA [kg]							66.36		

UWAGI:

- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
- BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
- OTULINA ZBROJENIA 2,5cm.

BETON: C20/25

STAL: A-III N

A-0 /SIOS-b/- STRZEMIONA

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIAZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU		DATA: 12.09.2017
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI NR 42 PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU NIP: 5422537535, REGON: 050665539		DZIAŁ: II RYS.NR: 3
TYTUŁ RYSUNKU:	ELEMENTY ŻELBETOWE IV KONDYGNACJI ZBROJENIE NADPROŻY N-1;N-2		SKALA: 1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08	