



DZIAŁ I: STROP NAD III KONDYGNACJĄ  
ZBROJENIE DOLNE  
1 : 100




SZCZEGÓŁ A-A  
SZCZEGÓŁ OPARCIA STROPU NA  
ISTNIEJĄCYM MURZE SZT.6

UWAGA: PRĘTY POZYCJI 5 I 6 NALEŻY KOTWIĆ  
W ŚCIANIE KLATKI SCHODOWEJ (OPARCIE min 6  
cm) JEDYNI W MIEJSCACH BEZ KOMINÓW




PRZĘKROJ 1-1



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN	
Poz. PL-1 – ZBROJENIE DOLNE								
PL-1	1	10	11.600	124	1	124		1438.40
	2	10	5.800	44	1	44		255.20
	3	10	12.000	42	1	42		504.00
	4	10	3.500	84	1	84		294.00
	5	10	7.900	42	1	42		331.80
	6	10	6.200	42	1	42		260.40
	7	10	1.800	3	1	3		5.40
	8	10	0.950	6	1	6		5.70
	9	10	1.500	12	1	12		18.00
	10	10	0.800	6	1	6		4.80
Poz. SZCZ A – – 1								
SZCZ A	11	10	2.100	24	1	24		50.40
	12	6	0.250	18	1	18	4.50	
	13	10	0.250	12	1	12		3.00
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							4.50	3171.10
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.617
MASA [kg]							1.00	1956.57
MASA CAŁKOWITA [kg]							1957.57	



- UWAGI:
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
  - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
  - OTULINA ZBROJENIA 2cm.
  - GRUBOŚĆ PŁYTY ŻELBETOWEJ 15cm.
  - PRZED BETONOWANIEM NALEŻY OSADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE RDZENI WYŻSZEGO PIĘTRA.
  - W POZIOMIE STROPU WYKONAĆ WIENIEC NA WSZYSTKICH ŚCIANACH NOŚNYCH.
  - ROZMIARY ORAZ UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTMI BRANŻOWYMI ORAZ ARCHITEKTURĄ

BETON: C20/25 STAL: A-III N		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU	DATA:	12.09.2017
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI NR 42 PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU NIP: 5422537535, REGON: 050665539	DZIAŁ: I RYS.NR: 3	
TYTUŁ RYSUNKU:	STROP NAD III KONDYGNACJĄ ZBROJENIE STROPU DOŁEM	SKALA:	1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR: mgr inż. Tadeusz Piłuk	NR UPRAWNIENI: PDL/0072/PWOK/08	PODPIS: