


SCHEMAT ŚCIAN  
KONDYGNACJI IV  
1 : 100



- UWAGI:
- W POZIOME STROPU WYKONAĆ WIENIEC NA WSZYSTKICH ŚCIANACH NOŚNYCH.
  - NIEOZNACZONE NADPROŻA ZBROIĆ 3#12 DOŁEM ORAZ 2#12 GÓRĄ. STRZEMIONA Ø6 CO 10cm NA 1/4 ROZPIĘTOŚCI PRZY PODPORZE, NA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI CO 20cm.
  - ROZMIARY ORAZ UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ ARCHITEKTURĄ

BETON: C20/25  
STAL: A-III N  
A-0 /SIOS-b/ -STRZEMIONA

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU	DATA:	12.09.2017
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI NR 42 PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU NIP: 5422537535, REGON: 050665539	DZIAŁ:	II
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT KONSTRUKCYJNY ŚCIAN IV KONDYGNACJI	SKALA:	1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08	